

内 管 工 事 費 単 価 表

令和8年10月1日 工事申込受付分から適用

仙 台 市 ガ ス 局

1. 適用範囲

本単価表は、口径80A以下のガス管を使用する標準的な内管工事に適用します。なお、本単価表に記載のない項目については別途個別の積算により加算します。

2. 工事種別

(1) 新設工事

新たにガスメーターの設置を伴うガス内管工事。（既設建物にガスメーター配管を行い、ガスメーターを設置する工事を含む。）

(2) 増設工事

既設ガス内管を増設(入替、位置替等を含む。)する工事及び新たにガス栓を増やす工事。

(3) 撤去工事

既設ガス内管を撤去する工事。

(4) 再取付工事


既設建物に、メーター配管を伴わないガスメーターの設置を行うガス内管工事。

(5) 簡易小工事

ガスメーターの能力(ガスメーターの1時間当たりの使用最大流量を立方メートルで表示した数値をいう、以下同じ。)が $16\text{m}^3/\text{h}$ 以下のマイコンメーターが設置されている上記(2)の増設工事のうち、口径が25A以下で施工する配管延長が5m未満(フレキ配管の場合は15m未満)の露出配管工事。

3. 見積金額の算定

(1) 見積項目の構成



(2) 見積金額の算出法

見積金額 = A(税抜) + B(税抜) + 消費税等相当額 (諸経費は各単価に含む。)

※工事価格は、各単価(税抜)に数量を乗じた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とします。

※上記式の算出により求められた計算結果の1円未満の端数は切り捨てとします。

(3) 工事見積内管延長の計算方法

工事見積における内管延長の算定は管種・口径別に0.1m単位で測定し、0.5m未満の端数が生じたときは切り捨てます。ただし、当該管種口径の総延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

A. 配管工事費

I. 標準内管工事単価

1. 基本工事費

1-1. 木質系建物基本工事費

(1) 木質系新設工事

①木質系戸建

(円/戸)

メーターの能力	立管サイズ	単 価		備 考
Q _{max} 6.0m ³ /h以下	25A	39,325.0 (税込)	35,750 (税抜)	- メーターの取り付け、メーター廻り配管の工事費を含みます。 - メーター廻り配管の塗装工事費及び支持金物取り付け費を含みます。 - バイパス用配管を行う場合は、別途バイパス配管工事費を計上します。
	32A	41,767.0 (税込)	37,970 (税抜)	
Q _{max} 10.0m ³ /h	32A	40,447.0 (税込)	36,770 (税抜)	
	40A	46,464.0 (税込)	42,240 (税抜)	
	50A	56,815.0 (税込)	51,650 (税抜)	
Q _{max} 15.0・16.0m ³ /h	40A	49,775.0 (税込)	45,250 (税抜)	
	50A	60,830.0 (税込)	55,300 (税抜)	
Q _{max} 25.0～30.0m ³ /h	50A	75,537.0 (税込)	68,670 (税抜)	
Q _{max} 40.0～50.0m ³ /h	80A	128,579.0 (税込)	116,890 (税抜)	

②木質系集合

(円/戸)

メーターの能力	立管サイズ	単 価		備 考
Q _{max} 6.0m ³ /h以下	25A	28,215.0 (税込)	25,650 (税抜)	- メーターの取り付け、メーター廻り配管の工事費を含みます。 - メーター廻り配管の塗装工事費及び支持金物取り付け費を含みます。 - バイパス用配管を行う場合は、別途バイパス配管工事費を計上します。
	32A	29,843.0 (税込)	27,130 (税抜)	
Q _{max} 10.0m ³ /h	32A	28,512.0 (税込)	25,920 (税抜)	
	40A	33,990.0 (税込)	30,900 (税抜)	
	50A	42,966.0 (税込)	39,060 (税抜)	
Q _{max} 15.0・16.0m ³ /h	40A	35,706.0 (税込)	32,460 (税抜)	
	50A	45,375.0 (税込)	41,250 (税抜)	
Q _{max} 25.0～30.0m ³ /h	50A	75,537.0 (税込)	68,670 (税抜)	
Q _{max} 40.0～50.0m ³ /h	80A	128,579.0 (税込)	116,890 (税抜)	

※メーター架台を取り付ける場合は、別途メーター架台取付工事費を適用します。

※能力がQ_{max}50m³/hを超えるガスメーターを取り付ける場合は別途積算します。

(2) 木質系増設基本工事費

(円/件)

工 事 種 別	単 価		備 考
増 設 ・ 撤 去 工 事	6,842.0 (税込)	6,220 (税抜)	撤去工事にかかる基本工事費は撤去工事のみの場合に適用し、増設工事を伴う撤去工事の場合は適用しません。

※増設・撤去工事共に簡易小工事に該当する工事には適用しません。

(3) 木質系再取付基本工事費

①木質系戸建

(円/戸)

メーターの能力	単 価		備 考
Q _{max} 6.0m ³ /h以下	10,417.0 (税込)	9,470 (税抜)	- メーターの取付工事費のみを含みます。 - メーター能力は、再取付するメーターの能力とします。 - バイパス用配管を行う場合は、別途バイパス配管工事費を計上します。
Q _{max} 10.0m ³ /h	11,759.0 (税込)	10,690 (税抜)	
Q _{max} 16.0m ³ /h	12,650.0 (税込)	11,500 (税抜)	
Q _{max} 25.0m ³ /h	29,194.0 (税込)	26,540 (税抜)	
Q _{max} 40.0m ³ /h	29,194.0 (税込)	26,540 (税抜)	

②木質系集合

(円/戸)

メーターの能力	単 価		備 考
Q _{max} 6.0m ³ /h以下	6,248.0 (税込)	5,680 (税抜)	- メーターの取付工事費のみを含みます。 - メーター能力は、再取付するメーターの能力とします。 - バイパス用配管を行う場合は、別途バイパス配管工事費を計上します。
Q _{max} 10.0m ³ /h	7,051.0 (税込)	6,410 (税抜)	
Q _{max} 16.0m ³ /h	7,590.0 (税込)	6,900 (税抜)	
Q _{max} 25.0m ³ /h	17,523.0 (税込)	15,930 (税抜)	
Q _{max} 40.0m ³ /h	17,523.0 (税込)	15,930 (税抜)	

※メーター廻り配管を伴わない工事に適用します。

※増設・基本工事にかかる基本工事費は適用しません。

※メーター架台を取り付ける場合は、別途メーター架台取付工事費を適用します。

※能力がQ_{max}40m³/hを超えるガスメーターを取り付ける場合は別途積算します。

1－2. 鉄筋系建物基本工事費

(1) 新設・再取付工事

(円/件)

工 事 種 別	単 価		備 考
戸 建 ・ 集 合 共 通	11,847.0 (税込)	10,770 (税抜)	

(2) 増設・撤去工事

(円/件)

工 事 種 別	単 価		備 考
増 設 ・ 撤 去 工 事	11,847.0 (税込)	10,770 (税抜)	・ 撤去工事にかかる基本工事費は撤去工事のみの場合に適用し、増設工事を伴う撤去工事の場合は適用しません。

※増設・撤去工事共に簡易小工事に該当する工事には適用しません。

2. ガスメーター工事費

(1) メーター取付工事

(円/ヶ所)

メーターの能力	単 価		備 考
メーターの能力 6.0m ³ /h以下	3,586.0 (税込)	3,260 (税抜)	・ バイパス配管は別途計上します。
10m ³ /h	4,917.0 (税込)	4,470 (税抜)	
15～16m ³ /h	5,808.0 (税込)	5,280 (税抜)	
25～30m ³ /h	22,363.0 (税込)	20,330 (税抜)	
40～50m ³ /h	22,363.0 (税込)	20,330 (税抜)	
65～100m ³ /h	30,404.0 (税込)	27,640 (税抜)	

(2) メーター交換（増灯）工事

(円/ヶ所)

メーターの能力	単 価		備 考
メーターの能力 6.0m ³ /h以下	4,642.0 (税込)	4,220 (税抜)	
10m ³ /h	6,391.0 (税込)	5,810 (税抜)	
15～16m ³ /h	7,568.0 (税込)	6,880 (税抜)	
25～30m ³ /h	29,062.0 (税込)	26,420 (税抜)	
40～50m ³ /h	29,062.0 (税込)	26,420 (税抜)	
65～100m ³ /h	39,534.0 (税込)	35,940 (税抜)	

(3) メーター架台取付工事費

(円/台)

名 称	メーターの能力	単 価		備 考
メーター架台取付	25～30m ³ /h	54,516.0 (税込)	49,560 (税抜)	・ 架台基礎を設置する場合は別途計上します。
	40～50m ³ /h	55,440.0 (税込)	50,400 (税抜)	
	65～120m ³ /h	56,474.0 (税込)	51,340 (税抜)	

3. 露出配管工事費

(1) 露出配管工事

(円／m)

管	種	規 格	単 価		備 考
露出配管工事 (非埋設配管)	白 鋼 管	15A	6,292.0 (税込)	5,720 (税抜)	・配管に伴う支持金具取付費を含みます。 ・スリーブ工事は別途工事です。 ・スリーブ工事を行う場合は別途積算します。 ・ステンレス製の支持金具を使用する場合は、別途ステンレス支持金具取付工事割増を加算します。 ・形鋼振止支持を行う場合は、別途積算します。 ・フレキ管の継手材料費及びガス栓取付工事費は別途計上します。
		20A	7,315.0 (税込)	6,650 (税抜)	
		25A	9,482.0 (税込)	8,620 (税抜)	
		32A	12,001.0 (税込)	10,910 (税抜)	
		40A	13,453.0 (税込)	12,230 (税抜)	
		50A	17,523.0 (税込)	15,930 (税抜)	
		80A	27,313.0 (税込)	24,830 (税抜)	
	カラー鋼管	15A	8,228.0 (税込)	7,480 (税抜)	
		20A	9,328.0 (税込)	8,480 (税抜)	
		25A	11,418.0 (税込)	10,380 (税抜)	
		32A	14,234.0 (税込)	12,940 (税抜)	
		40A	15,939.0 (税込)	14,490 (税抜)	
		50A	20,449.0 (税込)	18,590 (税抜)	
		80A	31,108.0 (税込)	28,280 (税抜)	
	フレキ管	10A	3,003.0 (税込)	2,730 (税抜)	
		15A	3,333.0 (税込)	3,030 (税抜)	
		20A	4,565.0 (税込)	4,150 (税抜)	
		25A	6,193.0 (税込)	5,630 (税抜)	

(2) ステンレス支持金具取付工事割増

(円／m)

工 種	規 格	加算単価		備 考
露出配管工事 (非埋設配管)	15A	1,254.0 (税込)	1,140 (税抜)	・形鋼振止支持を行う場合は、別途積算します。
	20A	1,430.0 (税込)	1,300 (税抜)	
	25A	1,738.0 (税込)	1,580 (税抜)	
	32A	2,211.0 (税込)	2,010 (税抜)	
	40A	2,519.0 (税込)	2,290 (税抜)	
	50A	3,289.0 (税込)	2,990 (税抜)	
	80A	5,148.0 (税込)	4,680 (税抜)	

(3) 集合住宅のP S内等部分フレキ配管工事

(円／ヶ所)

管	種	規 格	単 価		備 考
フレキ管	PS内機器	10A	3,278.0 (税込)	2,980 (税抜)	・継手材料費及びガス栓取付工事費は別途計上します。
		15A	3,674.0 (税込)	3,340 (税抜)	
		20A	5,027.0 (税込)	4,570 (税抜)	
		25A	6,897.0 (税込)	6,270 (税抜)	

(4) C D管内フレキ配管工事

(円／m)

管	種	規 格	単 価		備 考
フレキ管	C D管内	10A	2,552.0 (税込)	2,320 (税抜)	・継手材料費及びガス栓取付工事費は別途計上します。
		15A	2,805.0 (税込)	2,550 (税抜)	
		20A	3,938.0 (税込)	3,580 (税抜)	
		25A	5,423.0 (税込)	4,930 (税抜)	

(5) フレキモール・C D管設置割増

(円／m)

工 種	規 格	加算単価		備 考
モール取付工事	10A	2,981.0 (税込)	2,710 (税抜)	
	15A	3,047.0 (税込)	2,770 (税抜)	
C D管設置工事	10A	1,606.0 (税込)	1,460 (税抜)	
	15A	1,793.0 (税込)	1,630 (税抜)	
	20A	2,486.0 (税込)	2,260 (税抜)	
	25A	3,223.0 (税込)	2,930 (税抜)	

4. 埋設配管工事費

(1) 埋設配管工事 (円／m)

管 種	規 格	単 価		備 考
埋設配管工事	フレキ管	20A	9,845.0 (税込) 8,950 (税抜)	・単価は配管と一般的な掘削・埋戻し分(30cm)を含んだ金額です。 ・フレキ管は、CD管理設を含んだ金額です。 ・ロケーティングワイヤー設置は別途計上します。
		25A	12,144.0 (税込) 11,040 (税抜)	
	P E 管	25A	8,228.0 (税込) 7,480 (税抜)	
		30A	10,417.0 (税込) 9,470 (税抜)	
		50A	16,126.0 (税込) 14,660 (税抜)	
		75A	24,684.0 (税込) 22,440 (税抜)	
	ポリエチレン被覆鋼管 (PLS・PLP)	15A	10,670.0 (税込) 9,700 (税抜)	
		20A	11,682.0 (税込) 10,620 (税抜)	
		25A	13,508.0 (税込) 12,280 (税抜)	
		32A	16,181.0 (税込) 14,710 (税抜)	
		40A	17,600.0 (税込) 16,000 (税抜)	
		50A	22,792.0 (税込) 20,720 (税抜)	
		80A	35,134.0 (税込) 31,940 (税抜)	

(2) ロケーティングワイヤー設置 (円／m)

管 種	規 格	単 価		備 考
ロケーティングワイヤー	全管種共通	572.0 (税込) 520 (税抜)		

5. 機器ガス栓取付工事費

(円／個)

名 称	規 格	単 価		備 考
フレキ 機器接続ガス栓	U I ・ U L 型	Rc1/2	7,117.0 (税込) 6,470 (税抜)	・ガス栓取付に必要な継手材料費(片ねじソケット)は別途計上します。
		Rc3/4	8,294.0 (税込) 7,540 (税抜)	
フレキ ヒューズガス栓	壁・床 ケース型	Rc1/2	13,970.0 (税込) 12,700 (税抜)	
ヒューズガス栓	一口	9.5mm	10,087.0 (税込) 9,170 (税抜)	
	二口	9.5mm	14,619.0 (税込) 13,290 (税抜)	
	壁・床	9.5mm	13,970.0 (税込) 12,700 (税抜)	
可とう管ガス栓	I 型 ・ L 型		8,140.0 (税込) 7,400 (税抜)	
業 務 用 ガ ス 栓	一口	13.0mm	10,791.0 (税込) 9,810 (税抜)	
	中間ネジ ガス栓	15A	7,282.0 (税込) 6,620 (税抜)	
		20A	8,261.0 (税込) 7,510 (税抜)	
		25A	9,735.0 (税込) 8,850 (税抜)	
		32A	15,433.0 (税込) 14,030 (税抜)	
		40A	21,527.0 (税込) 19,570 (税抜)	
		50A	29,051.0 (税込) 26,410 (税抜)	

6. 器具接続工事費

(円/ヶ所)

名 称	規 格	単 価	備 考
強化ガスホース	15A ~ 50cm	9,537.0 (税込) 8,670 (税抜)	
	15A ~100cm	10,901.0 (税込) 9,910 (税抜)	
	20A ~100cm	18,843.0 (税込) 17,130 (税抜)	
	25A ~100cm	30,371.0 (税込) 27,610 (税抜)	
金属可とう管	15A (カバー無 25cm)	9,482.0 (税込) 8,620 (税抜)	
	20A (カバー無 25cm)	10,186.0 (税込) 9,260 (税抜)	
	15A (屋内外用 25cm)	10,890.0 (税込) 9,900 (税抜)	
	20A (屋内外用 25cm)	12,474.0 (税込) 11,340 (税抜)	
	25A (屋内外用 25cm)	13,552.0 (税込) 12,320 (税抜)	
	25A (屋内外用 30cm)	15,862.0 (税込) 14,420 (税抜)	
鉄管ユニオン	15A	3,652.0 (税込) 3,320 (税抜)	
	20A	4,202.0 (税込) 3,820 (税抜)	
	25A	4,862.0 (税込) 4,420 (税抜)	
	32A	6,127.0 (税込) 5,570 (税抜)	
	40A	7,414.0 (税込) 6,740 (税抜)	
	50A	9,537.0 (税込) 8,670 (税抜)	
	80A	21,813.0 (税込) 19,830 (税抜)	

7. バルブ取付工事費

(円/台)

名 称	規 格	単 価	備 考
露 出 用	20A	6,666.0 (税込) 6,060 (税抜)	
	25A	8,745.0 (税込) 7,950 (税抜)	
	32A	12,001.0 (税込) 10,910 (税抜)	
	40A	15,917.0 (税込) 14,470 (税抜)	
	50A	21,769.0 (税込) 19,790 (税抜)	
	80A	46,816.0 (税込) 42,560 (税抜)	
	UMカス栓等	12,969.0 (税込) 11,790 (税抜)	
埋 設 用 (ボックス設置工事含む)	30A	153,131.0 (税込) 139,210 (税抜)	
	50A	173,844.0 (税込) 158,040 (税抜)	
	75A	210,760.0 (税込) 191,600 (税抜)	

8. 絶縁工事費

(円/カ所)

名 称	規 格	単 価	備 考
絶縁継手取付	15A	5,027.0 (税込) 4,570 (税抜)	
	20A	6,017.0 (税込) 5,470 (税抜)	
	25A	7,128.0 (税込) 6,480 (税抜)	
	32A	8,701.0 (税込) 7,910 (税抜)	
	40A	10,560.0 (税込) 9,600 (税抜)	
	50A	14,399.0 (税込) 13,090 (税抜)	
	80A	32,637.0 (税込) 29,670 (税抜)	

9. 安全確認弁取付工事費

(円/台)

名 称	規 格	単 価	備 考
ネジ込み型及びフランジ型	25A	112,277.0 (税込) 102,070 (税抜)	・ 支持金具取付費を含みます。
	32A	126,368.0 (税込) 114,880 (税抜)	・ 結線、試運転調整費を含みます。
	40A	180,873.0 (税込) 164,430 (税抜)	・ 操作盤取付工事を含みます。
	50A	207,823.0 (税込) 188,930 (税抜)	・ 配線工事は別途です。
	80A	245,553.0 (税込) 223,230 (税抜)	・ バイパス配管は別途計上します。

10. 既設管接続工事費

(1) PE管

①PE管 土工無し

(円/ヶ所)

工 事 名 称		規 格	単 価		備 考
分岐取出工事	土工無し	25A	4,477.0 (税込)	4,070 (税抜)	・分岐取出の規格は取出管口径、切断取出の規格は元管口径です。
		30A	4,477.0 (税込)	4,070 (税抜)	
切断取出工事		50A	5,808.0 (税込)	5,280 (税抜)	
		75A	7,601.0 (税込)	6,910 (税抜)	
		100A	8,052.0 (税込)	7,320 (税抜)	

②PE管 土工有り

(円/ヶ所)

工 事 名 称		規 格	単 価		備 考
分岐取出工事	土工有り	25A	14,014.0 (税込)	12,740 (税抜)	・規格は取出管口径です。 ・新設供給管、既設供給管を除く既設埋設配管からの接続で開所掘りを必要とする場合に計上します。
		30A	14,014.0 (税込)	12,740 (税抜)	
		50A	27,434.0 (税込)	24,940 (税抜)	
		75A	29,227.0 (税込)	26,570 (税抜)	
		100A	37,983.0 (税込)	34,530 (税抜)	
切断取出工事	土工有り	25A	18,777.0 (税込)	17,070 (税抜)	・規格は元管口径です。 ・新設供給管、既設供給管を除く既設埋設配管からの接続で開所掘りを必要とする場合に計上します。
		30A	18,777.0 (税込)	17,070 (税抜)	
		50A	38,236.0 (税込)	34,760 (税抜)	
		75A	40,029.0 (税込)	36,390 (税抜)	
		100A	57,937.0 (税込)	52,670 (税抜)	

(2) 鋼管類

①鋼管類 土工無し

(円/ヶ所)

工 事 名 称		規 格	単 価		備 考
分岐取出工事	土工無し	15A	5,808.0 (税込)	5,280 (税抜)	・規格は取出管口径です。 ・必要な継手材料費（フレキチーズ等）は別途計上します。
		20A	5,808.0 (税込)	5,280 (税抜)	
		25A	5,808.0 (税込)	5,280 (税抜)	
		32A	5,808.0 (税込)	5,280 (税抜)	
		40A	6,259.0 (税込)	5,690 (税抜)	
		50A	6,259.0 (税込)	5,690 (税抜)	
		80A	6,699.0 (税込)	6,090 (税抜)	
切断取出工事	土工無し	15A	12,078.0 (税込)	10,980 (税抜)	・規格は元管口径です。 ・フレキ管は分岐取出し工事を適用します。
		20A	13,420.0 (税込)	12,200 (税抜)	
		25A	14,311.0 (税込)	13,010 (税抜)	
		32A	16,093.0 (税込)	14,630 (税抜)	
		40A	18,337.0 (税込)	16,670 (税抜)	
		50A	21,461.0 (税込)	19,510 (税抜)	
		80A	38,005.0 (税込)	34,550 (税抜)	
溶接取出工事	土工無し	100A	44,264.0 (税込)	40,240 (税抜)	
		15A	28,149.0 (税込)	25,590 (税抜)	・規格は取出管口径です。 ・高圧ソケットによる溶接取出しに適用します。
		20A	29,491.0 (税込)	26,810 (税抜)	
		25A	30,371.0 (税込)	27,610 (税抜)	
		32A	32,164.0 (税込)	29,240 (税抜)	
		40A	33,957.0 (税込)	30,870 (税抜)	
		50A	37,092.0 (税込)	33,720 (税抜)	
		80A	62,568.0 (税込)	56,880 (税抜)	

②鋼管類 土工有り

(円／ヶ所)

工 事 名 称		規 格	単 価		備 考
分岐取出工事	土工有り	15A	15,345.0 (税込)	13,950 (税抜)	- 規格は取出管口径です。 - 必要な継手材料費（フレキチーズ等）は別途計上します。 - 新設供給管、既設供給管を除く既設埋設配管からの接続で開所掘りを必要とする場合に計上します。
		20A	15,345.0 (税込)	13,950 (税抜)	
		25A	15,345.0 (税込)	13,950 (税抜)	
		32A	15,345.0 (税込)	13,950 (税抜)	
		40A	27,874.0 (税込)	25,340 (税抜)	
		50A	27,874.0 (税込)	25,340 (税抜)	
		80A	28,325.0 (税込)	25,750 (税抜)	
切断取出工事	土工有り	15A	26,378.0 (税込)	23,980 (税抜)	- 規格は元管口径です。 - フレキ管は分岐取出し工事を適用します。 - 新設供給管、既設供給管を除く既設埋設配管からの接続で開所掘りを必要とする場合に計上します。
		20A	27,720.0 (税込)	25,200 (税抜)	
		25A	28,600.0 (税込)	26,000 (税抜)	
		32A	30,393.0 (税込)	27,630 (税抜)	
		40A	50,765.0 (税込)	46,150 (税抜)	
		50A	53,889.0 (税込)	48,990 (税抜)	
		80A	70,433.0 (税込)	64,030 (税抜)	
溶接取出工事	土工有り	15A	37,675.0 (税込)	34,250 (税抜)	- 規格は取出管口径です。 - 高圧ソケットによる溶接取出しに適用します。 - 新設供給管、既設供給管を除く既設埋設配管からの接続で開所掘りを必要とする場合に計上します。
		20A	39,028.0 (税込)	35,480 (税抜)	
		25A	39,908.0 (税込)	36,280 (税抜)	
		32A	41,701.0 (税込)	37,910 (税抜)	
		40A	55,572.0 (税込)	50,520 (税抜)	
		50A	58,696.0 (税込)	53,360 (税抜)	
		80A	84,194.0 (税込)	76,540 (税抜)	

1 1. 撤去工事費（全管種共通）

(円／m)

工 事 名 称		規 格	単 価		備 考
露出配管撤去工事		15A	1,199.0 (税込)	1,090 (税抜)	
		20A	1,342.0 (税込)	1,220 (税抜)	
		25A	1,650.0 (税込)	1,500 (税抜)	
		32A	2,024.0 (税込)	1,840 (税抜)	
		40A	2,222.0 (税込)	2,020 (税抜)	
		50A	2,794.0 (税込)	2,540 (税抜)	
		80A	4,114.0 (税込)	3,740 (税抜)	
		100A	5,390.0 (税込)	4,900 (税抜)	

Ⅱ. 簡易小工事用増設単価

1. フレキ配管工事費

(1) モール無し配管 (円/ヶ所)

規 格	延長区分(1ガス栓当たり)	単 価		備 考
10A	5.0m以下	22,187.0 (税込)	20,170 (税抜)	・ガス栓取付費を含みます。
	5.1m～15.0m未満	30,613.0 (税込)	27,830 (税抜)	
15A	5.0m以下	23,661.0 (税込)	21,510 (税抜)	
	5.1m～15.0m未満	33,000.0 (税込)	30,000 (税抜)	
20A	5.0m以下	31,075.0 (税込)	28,250 (税抜)	
	5.1m～15.0m未満	43,879.0 (税込)	39,890 (税抜)	

※配管延長が15m以上の場合は「Ⅰ. 標準内管工事単価」を適用します。

(2) モール有り配管 (円/ヶ所)

規 格	延長区分(1ガス栓当たり)	単 価		備 考
10A	5.0m以下	28,897.0 (税込)	26,270 (税抜)	・ガス栓取付費を含みます。
	5.1m～15.0m未満	42,339.0 (税込)	38,490 (税抜)	
15A	5.0m以下	30,525.0 (税込)	27,750 (税抜)	
	5.1m～15.0m未満	45,012.0 (税込)	40,920 (税抜)	

※配管延長が15m以上の場合は「Ⅰ. 標準内管工事単価」を適用します。

2. ネジ配管工事費(白鋼管・カラー鋼管共通) (円/ヶ所)

規 格	延長区分(1ガス栓当たり)	単 価		備 考
25A以下	1.0m以下	23,826.0 (税込)	21,660 (税抜)	・ガス栓取付費を含みます。
	1.1m～3.0m	31,185.0 (税込)	28,350 (税抜)	
	3.1m～5.0m未満	45,914.0 (税込)	41,740 (税抜)	

※配管延長が5m以上の場合は「Ⅰ. 標準内管工事単価」を適用します。

3. ガスメーター増灯(交換)工事費 (円/ヶ所)

規 格	単 価		備 考
メーターの能力 6.0m ³ /h以下	4,356.0 (税込)	3,960 (税抜)	
10.0m ³ /h以上	5,984.0 (税込)	5,440 (税抜)	

※規格は、増灯後のメーターの能力です。

B. 加算工事費

1. 附帯工事費

①配管に係る付帯工事費

ア. 形鋼振れ止め工事

対象となる配管工事の工事費(材料費、労務費、その他を含んだ費用をいう。以下同じ)の3%を別途計上します。

イ. スリーブ工事

対象となる配管工事の工事費に次の率を別途計上します。

鉄筋コンクリート造…10%

鉄骨鉄筋コンクリート造…7%

②その他附帯工事費

舗装破碎・復旧工事、壁孔あけ工事等の附帯工事費は、状況に応じて別途加算します。

2. 作業困難割増工事費

足場を用いて高所を配管する場合は、別途足場工事費を加算します。又、工事場所の状況により本市が作業困難な工事と判断した場合は、状況に応じて別途作業困難割増工事費を加算します。

3. 時間外割増工事費

使用者(または工事発注者)の申込みにより、夜間に工事を行う場合は、別途夜間工事費を加算します。

4. 共通費割増

工事現場の仮設建物(材料置場、便所等)に要する費用や、動力・用水・光熱費及び現場管理に要する費用など、直接工事費以外に費用を必要とする場合は、その状況により別途共通費を加算します。